ANEXO CONVOCATORIA

153/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	-El servicio debe contener la decontaminación de las cabinas previa a la validación por vapor de peroxido de hidrogeno, por parte del proveedor. Es un proceso rápido y seguro , demora unos 30 minutos por cabina.Descontaminar las cabinas el día anterior con vapores de formaldehído , el cual es tóxico. - ENSAYOS A REALIZAR: - Verificación de integridad de filtros H.E.P.A. y estanqueidad de marcos. - Medición de velocidades (Downflow/ Inflow). - Patrones de flujo de aire – Prueba de humo. INSTRUMENTAL A UTILIZAR: - Generador de aerosoles de PAO polidisperso marca ATI de Air Techniques International modelo TDA-4B. - Detector fotométrico de aerosoles marca ATI de Air Techniques International modelo TDA-2H. - Termoanemómetro marca TSI Alnor, modelo 430-A. Todo el instrumental deberá tener la calibración en vigencia, y toda la metodología de ensayo debera realizarse de acuerdo a la norma NSF49. Se deberá entregar el Certificado de Validación y el Informe correspondiente del servicio realizado donde constará: Identificación de los equipos, procedimientos de los ensayos, resultados de todas las mediciones y certificados de calibración del instrumental utilizado.	