

ANEXO CONVOCATORIA

122/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Las tareas consisten en la provisión e instalación de cortinas en los interiores del Edificio Containers en el 1° Piso y 5° Piso (según indicación en planos). Los espacios se dispondrán para el funcionamiento de oficinas y dependencias de la Universidad. Características técnicas: Se deberá proveer e instalar cortinas Roller Sun Screen 5% (color a definir por la Gerencia de Infraestructura) con sistema M36 de correa por arrastre de plástico con contrapeso y caño de aluminio de 38mm.	