

# ANEXO CONVOCATORIA

## 165/2022

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoja de chapa de hierro pintada color blanco.</li> <li>• Medidas 0.84x2.00mts. aprox.</li> <li>• Ventanas de vidrio laminado 3+3mm. aprox.</li> <li>• Incluye herrajes e instalación.</li> <li>• Se deberá utilizar el marco existente.</li> <li>• Relevar medidas de las hojas existentes para su fabricación en taller. Deberá contemplarse el reemplazo de bisagras, manijas y cerraduras.               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colocar vidrio laminado 3+3mm en el vano de las hojas.</li> <li>• Terminación pintura sintética color blanco.</li> <li>• Reacondicionar el marco existente: preparar la superficie para aplicar dos manos de convertidor y dos manos de pintura sintética color blanco. A confirmar en la visita.</li> </ul> </li> <li>• Instalar y ajustar las hojas en obra.</li> </ul>	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoja de chapa de hierro pintada color blanco.</li> <li>• Medidas 0.84x2.00 mts.aprox.</li> <li>• Incluye herrajes e instalación.</li> <li>• Se deberá utilizar el marco existente</li> <li>• Relevar medidas de las hojas existentes para su fabricación en taller. Deberá contemplarse el reemplazo de bisagras, manijas y cerraduras.               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminación pintura sintética color blanco</li> <li>• Reacondicionar el marco existente: preparar la superficie para aplicar dos manos de convertidor y dos manos de pintura sintética color blanco. A confirmar en la visita.</li> </ul> </li> <li>• Instalar y ajustar las hojas en obra.</li> </ul>	
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoja de madera enchapada según muestra, con lustre poliuretánico natural.</li> <li>• Medidas 0.84x2.00 mts. prox.</li> <li>• Ventana de vidrio laminado 3+3mm. aprox.</li> <li>• Incluye herrajes e instalación.</li> <li>• Se deberá utilizar el marco existente.</li> <li>• Relevar medidas de las hojas existentes para su fabricación en taller. Deberá contemplarse el reemplazo de bisagras, manijas y cerraduras.               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colocar vidrio laminado 3+3mm en el vano de las hojas.</li> <li>• Reacondicionar el marco existente: preparar la superficie para aplicar dos manos de convertidor y dos manos de pintura sintética color blanco. A confirmar en la visita.</li> </ul> </li> <li>• Instalar y ajustar las hojas en obra</li> </ul>	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoja de madera enchapada según muestra, con lustre poliuretánico natural.</li> <li>• Medidas 0.84x2.00 mts. aprox.</li> <li>• Incluye herrajes e instalación.</li> <li>• Se deberá utilizar el marco existente.</li> <li>• Relevar medidas de la hoja existente para su fabricación en taller. Deberá contemplarse el reemplazo de bisagras, manijas y cerraduras.</li> </ul>	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reacondicionar el marco existente: preparar la superficie para aplicar dos manos de convertidor y dos manos de pintura sintética color blanco. A confirmar en la visita.</li> <li>• Instalar y ajustar las hojas en obra.</li> </ul>	
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoja de aluminio anodizado ídem existente.</li> <li>• Medidas 0.92x2.10mts. aprox.</li> <li>• Carpinterías vidrio laminado 4+4mm. aprox.</li> <li>• Incluye herrajes e instalación.</li> <li>• Se deberá utilizar el marco existente.</li> <li>• Relevar medida de la hoja existente para su fabricación en taller. Deberá contemplarse el reemplazo de bisagras, manijas y cerraduras.</li> <li>• Colocar vidrio laminado 3+3mm en el vano de la hoja.</li> <li>• Instalar y ajustar las hojas en obra.</li> </ul>	
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoja de aluminio anodizado.</li> <li>• Medidas 1.12x2.12mts. aprox.</li> <li>• Incluye herrajes e instalación.</li> <li>• Se deberá utilizar el marco existente.</li> <li>• Relevar medidas de las hojas existentes para su fabricación en taller. Deberá contemplarse el reemplazo de bisagras, manijas, cerraduras y su correspondiente pasador exterior. Modelo del pasador a confirmar en la visita.</li> <li>• Instalar y ajustar las hojas en obra.</li> </ul>	