ANEXO CONVOCATORIA

145/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Campana 1: Tiraje en tubos de PVC de 4" y salida al exterior (aprox. 5m) Campana 2: Tiraje en tubos de PVC de 4" y salida al exterior (aprox. 20m) IMPORTANTE: SE ACLARA QUE NO SE DEBERÁN COTIZAR LAS CAMPANAS YA QUE LA UNIVERSIDAD YA CUENTA CON LAS MISMAS, SOLO SE DEBERÁ COTIZAR LA INSTALACIÓN Y LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA MISMA. ASIMISMO, SE SOLICITA LA INSTALACIÓN DE UN MOTOR DE EXTRACCIÓN ADICIONAL TIPO CENTRIFUGO AL FINAL DEL TIRAJE DE LA CAMPANA 2. (CAUDAL APROX 15M3/MIN) CON LLAVE TÉRMICA. ESTE MISMO DEBERÁ SER PROVEÍDO POR EL OFERENTE. SE DEBERÁ CONSIDERAR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA ASOCIADA A AMBAS CAMPANAS Y AL EXTRACTOR ADICIONAL CON CAÑO ELÉCTRICO NORMALIZADO DE 20MM DE DIÁMETRO.	