ANEXO CONVOCATORIA

165/2022

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	• Hoja de chapa de hierro pintada color blanco. • Medidas 0.84x2.00mts. aprox. • Ventanas de vidrio laminado 3+3mm. aprox. • Incluye herrajes e instalación. • Se deberá utilizar el marco existente. • Relevar medidas de las hojas existentes para su fabricación en taller. Deberá contemplarse el reemplazo de bisagras, manijas y cerraduras. • Colocar vidrio laminado 3+3mm en el vano de las hojas. • Terminación pintura sintética color blanco. • Reacondicionar el marco existente: preparar la superficie para aplicar dos manos de convertidor y dos manos de pintura sintética color blanco. A confirmar en la visita. • Instalar y ajustar las hojas en obra.	
2	• Hoja de chapa de hierro pintada color blanco. • Medidas 0.84x2.00 mts.aprox. • Incluye herrajes e instalación. • Se deberá utilizar el marco existente • Relevar medidas de las hojas existentes para su fabricación en taller. Deberá contemplarse el reemplazo de bisagras, manijas y cerraduras. • Terminación pintura sintética color blanco • Reacondicionar el marco existente: preparar la superficie para aplicar dos manos de convertidor y dos manos de pintura sintética color blanco. A confirmar en la visita. • Instalar y ajustar las hojas en obra.	
3	• Hoja de madera enchapada según muestra, con lustre poliuretánico natural. • Medidas 0.84x2.00 mts. prox. • Ventana de vidrio laminado 3+3mm. aprox. • Incluye herrajes e instalación. • Se deberá utilizar el marco existente. • Relevar medidas de las hojas existentes para su fabricación en taller. Deberá contemplarse el reemplazo de bisagras, manijas y cerraduras. • Colocar vidrio laminado 3+3mm en el vano de las hojas. • Reacondicionar el marco existente: preparar la superficie para aplicar dos manos de convertidor y dos manos de pintura sintética color blanco. A confirmar en la visita. • Instalar y ajustar las hojas en obra	
4	• Hoja de madera enchapada según muestra, con lustre poliuretánico natural. • Medidas 0.84x2.00 mts. aprox. • Incluye herrajes e instalación. • Se deberá utilizar el marco existente. • Relevar medidas de la hoja existente para su fabricación en taller. Deberá contemplarse el reemplazo de bisagras, manijas y cerraduras.	

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
4	• Reacondicionar el marco existente: preparar la superficie para aplicar dos manos de convertidor y dos manos de pintura sintética color blanco. A confirmar en la visita. • Instalar y ajustar las hojas en obra.	
5	• Hoja de aluminio anodizado ídem existente. • Medidas0.92x2.10mts. aprox. • Carpinterías vidrio laminado 4+4mm. aprox. • Incluye herrajes e instalación. • Se deberá utilizar el marco existente. • Relevar medida de la hoja existente para su fabricación en taller. Deberá contemplarse el reemplazo de bisagras, manijas y cerraduras. • Colocar vidrio laminado 3+3mm en el vano de la hoja. • Instalar y ajustar las hojas en obra.	
6	• Hoja de aluminio anodizado. • Medidas 1.12x2.12mts. aprox. • Incluye herrajes e instalación. • Se deberá utilizar el marco existente. • Relevar medidas de las hojas existentes para su fabricación en taller. Deberá contemplarse el reemplazo de bisagras, manijas, cerraduras y su correspondiente pasador exterior. Modelo del pasador a confirmar en la visita. • Instalar y ajustar las hojas en obra.	