

# ANEXO CONVOCATORIA

## 49/2023

### RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica   | Imagen |
|---------|--|--------|
| 1       | -100 mts de Fibra optica monomodo 12P<br>-1 BW12<br>-12 Pigtail LC - Coupling LC<br>-1 Bandeja de empalme<br>-1 Faceplate LC<br>-2 Patchcord LC duplex monomodo<br>-1 Cable UTP CAT6<br>-4 Jacks CAT6<br>-24 Mangos empalmesEmpalmes fusión tanques medición y certificación OTDR SM<br>-1 Sonda triducto acometida<br>-1 ODF provision e intervención (existente)   |        |
| 2       | Se deberá colocar una fibra monomodo de 12 pelos LC/LC de 100 mts más dos utp cat 6 de backup junto a la fibra. . Deberá llegar del edificio Microlab al edificio Aula Tanque, a cada armario de distribución colocando pacheras de fibra correspondiente dejando dos patch cord de fibra LC monomodo. Además se deberá liberar los ductos obstruidos y agregar cañero al ducto existente donde no este. Se pedirá la certificación tanto de la fibra óptica como de los dos cables UTP cat 6. |        |