

ANEXO CONVOCATORIA

49/2023

RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
|---------|---|--------|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> -100 mts de Fibra optica monomodo 12P -1 BW12 -12 Pigtail LC - Coupling LC -1 Bandeja de empalme -1 Faceplate LC -2 Patchcord LC duplex monomodo -1 Cable UTP CAT6 -4 Jacks CAT6 -24 Mangos empalmesEmpalmes fusión tanques medición y certificación OTDR SM -1 Sonda triducto acometida -1 ODF provision e intervención (existente) | |
| 2 | <p>Se deberá colocar una fibra monomodo de 12 pelos LC/LC de 100 mts más dos utp cat 6 de backup junto a la fibra. . Deberá llegar del edificio Microlab al edificio Aula Tanque, a cada armario de distribución colocando pacheras de fibra correspondiente dejando dos patch cord de fibra LC monomodo. Además se deberá liberar los ductos obstruidos y agregar cañero al ducto existente donde no este. Se pedirá la certificación tanto de la fibra óptica como de los dos cables UTP cat 6.</p> | |