

CIRCULAR

Nro. Circular: CIA: 2
Tipo: Aclaratoria
Fecha: 04/10/2023
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Licitación Pública 6/2023
Clase: De etapa única nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Expediente: EXP : 5066/2023
Rubro comercial: CONSTRUCCION
Objeto de la contratación: OBRA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA EN EL CAMPUS MIGUELETE (UNSAM) - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA FASE IV - CAF 11746

DESCRIPCIÓN

Consulta N°1: HORMIGONES - ITEM 3 - División 03000: En los planos ESC-E-01-01 correspondientes a fundaciones, se consulta si la base denominada BR1 refiere a BT1 tal como figura en las planillas de hormigón y respetando el sistema de nomenclatura que se venía utilizando para el resto de las bases.

Respuesta N°1: Sí, debe decir BT1.

Consulta N°2: HORMIGONES - ITEM 3 - División 03000: En los planos ESC-E-01-01 correspondientes a fundaciones, se consulta si la base denominada BT16 que figura en las planillas de hormigón, fue eliminada del plano. ¿La misma se cotiza?

Respuesta N°2: Sí, se debe cotizar, porque es el tabique que cierra el bajo recorrido del ascensor.

Consulta N°3: HORMIGONES - ITEM 3 - División 03000: En los planos ESC-E-01-01 correspondientes a fundaciones, se observa que entre las bases BT7 y BT8 figura dibujada una base sin nombre. Por favor, ¿podrían especificar el nombre de la misma para poder encontrarla en la planilla correspondiente y cotizarla?

Respuesta N°3: Si verifican el plano de Encadenados, verán que la base es la del tabique T16 antes nombrado.

Consulta N°4: HORMIGONES - ITEM 3 - División 03000: En los planos ESC-E-01-03 correspondientes a sobre planta baja, se observa que la losa 130 no se encuentra en el plano, pero si figura en planilla de hormigón. ¿La misma se cotiza?

Respuesta N°4: Las losas L130 son los tramos de losa inclinada entre las vigas V131 que se encuentran sobre la entrada principal. En el plano dice LE.

Consulta N°5: HORMIGONES - ITEM 3 - División 03000: En los planos ESC-E-01-04 correspondientes a sobre primer piso, se observa que las vigas 203 209 y 229 no se

encuentran en el plano, si figuran en planilla de hormigón. ¿Las mismas se cotizan? Respuesta N°5: La losa L203 está entre las vigas V203 y V205. La losa L209 está arriba de la viga V204, entre los tabiques T9 y T10. La losa L229 está entre las vigas V224, V232, V247 y el tabique T14.

Consulta N°6: HORMIGONES - ITEM 3 - División 03000: En los planos ESC-E-01-04 correspondientes a sobre primer piso, se observa que la losa 230 no se encuentra en el plano, si figura en planilla de hormigón. ¿La misma se cotiza?

Respuesta N°6: La losa L230 está entre las vigas V227 y V229, y entre los tabiques T14 y T15.

Consulta N°7: HORMIGONES - ITEM 3 - División 03000: En los planos ESC-E-01-04 correspondientes a sobre primer piso, se consulta si la losa denominada 134 refiere a 234 tal como figura en las planillas de hormigón y respetando el sistema de nomenclatura que se venía utilizando para el resto de las losas de ese plano.

Respuesta N°7: Sí, es la losa L234.

Consulta N°8: HORMIGONES - ITEM 3.15 - División 03000 - Sección 03200: En los planos ESC-AR-01-5-01 correspondientes a solados, se observa en el detalle ME- MEMBRANA GEOTEXTIL que el espesor del contrapiso es de 18cm. A diferencia de la planilla de cotización que indica que dicho contrapiso es de 15cm.

¿Cuál es el correcto?

Respuesta N°8: Vale la información del plano, el espesor de contrapiso de 18cm.

Consulta N°9: ITEM 7 - División 08000 - CARPINTERIAS: En los planos de arquitectura, específicamente en la segunda planta, figura una carpintería denominada PV6. No figura tanto en planilla de cotización, como en las planillas de carpinterías. ¿La misma se cotiza?

Respuesta N°9: PV6 no incluida en planilla de carpinterías, se debe cotizar ídem características PV4, Plano AR-04-01.

Consulta N°10: ITEM 8 - División 09000 - TERMINACIONES: En detalles de tabiques se denota el muro THS-M13-TLI, en los planos no se encuentran definidos

Respuesta N°10: El detalle denota al tipo de muro en caso de existir, pero ese muro no forma parte del proyecto.

Consulta N°11: GENERAL: Se observa que, tanto en el pliego de especificaciones técnicas como en los detalles y planos, falta información importante como por ejemplo marcas de griferías, artefactos sanitarios, especificaciones del ascensor, etc. Se consulta si existe información adicional o si podrían indicarnos de donde se obtienen esos datos.

Respuesta N°11: Características de artefactos sanitarios y griferías ver Plano AR-04-01 y Plano ESC-D-03-01. Especificaciones del ascensor en PET: - SECCIÓN 14200: ASCENSORES Y MONTACARGAS HIDRÁULICOS - PARTE 2 PRODUCTOS MATERIALES.

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE CONTRATACIONES