

# ANEXO CONVOCATORIA

## 49/2023

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>-100 mts de Fibra optica monomodo 12P</li> <li>-1 BW12</li> <li>-12 Pigtail LC - Coupling LC</li> <li>-1 Bandeja de empalme</li> <li>-1 Faceplate LC</li> <li>-2 Patchcord LC duplex monomodo</li> <li>-1 Cable UTP CAT6</li> <li>-4 Jacks CAT6</li> <li>-24 Mangos empalmesEmpalmes fusión tanques medición y certificación OTDR SM</li> <li>-1 Sonda triducto acometida</li> <li>-1 ODF provision e intervención (existente)</li> </ul>	
2	<p>Se deberá colocar una fibra monomodo de 12 pelos LC/LC de 100 mts más dos utp cat 6 de backup junto a la fibra. . Deberá llegar del edificio Microlab al edificio Aula Tanque, a cada armario de distribución colocando pacheras de fibra correspondiente dejando dos patch cord de fibra LC monomodo. Además se deberá liberar los ductos obstruidos y agregar cañero al ducto existente donde no este. Se pedirá la certificación tanto de la fibra óptica como de los dos cables UTP cat 6.</p>	