



## PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE RED Y PINCHES PARA PALOMAS – TEATRO Y EDIFICIO TORNAVÍAS

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### A- MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente pliego tiene por objeto la contratación de una firma capacitada para realizar y entregar en perfecto estado de terminación y en el plazo previsto la totalidad de los trabajos incluyendo mano de obra, materiales y equipos según se describe en las especificaciones técnicas particulares del presente pliego, por un precio global y total. Los trabajos se realizarán en el Edificio Tornavías y en el Teatro Tornavías que se encuentran en la Universidad de San Martín, situada en el Campus Miguelete, Partido General San Martín, Provincia de Buenos Aires.

Los trabajos a realizar comprenden las siguientes tareas:

- Provisión y colocación de pinches metálicos para palomas. Deberá contemplarse la limpieza previa del sector a intervenir.
- Provisión y colocación de red para palomas. Deberá contemplarse la limpieza previa del sector a intervenir.

#### B- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES – EDIFICIO TORNAVÍAS

##### Tareas a realizar:

- Relevar medidas de los semicubiertos y carpinterías de entrada.
- Limpiar y despejar todas las zonas previo a comenzar los trabajos.
- Provisión y colocación de red translúcida de monofilamento, con un espesor de 0.80 y tamaño de los rombos de 5x5cm en los semicubiertos de entrada. Deberá continuar la estructura del perfil diagonal. Contemplar dejar liberado el acceso existente a los entresijos. (Ver ubicación en plano)
- Provisión y colocación de red translúcida de monofilamento, con un espesor de 0.80 y tamaño de los rombos de 5x5cm, en la carpintería de acceso que se encuentra a nivel de piso. (Ver ubicación en plano)
- Provisión y colocación de pinches metálicos de 10cm de alto, con ubicación tanto en los perfiles horizontales que quedan descubiertos en los semicubiertos como en las carpinterías que se ubican en triple altura en los accesos. (Ver ubicación en plano)



## C- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES – TEATRO TORNAVÍAS

### Tareas a realizar:

- Relevar medidas del espacio a intervenir.
- Limpiar y despejar todas las zonas previo a comenzar los trabajos.
- Provisión y colocación red translúcida de monofilamento, con un espesor de 0.80 y tamaño de los rombos de 5x5cm, para cubrir el espacio que queda entre la mampostería y la cubierta. Utilizar el mismo método de agarre existente



PLANOS E IMÁGENES – EDIFICIO TORNAVÍAS



